DOSIFICACIÓN MEDIA PARA HORMIGÓN EN MASA 350 Kg/m³

CEMENTO	ARENA	GRAVA	AGUA
1	+ x5	+ x8	+ 17ℓ

- MANTENER AISLADO DEL SUELO
- SACO DE LARGA DURACIÓN

= 10ℓ	= = 60ℓ

Las dosificaciones son aproximadas y pueden variar según los materiales locales
"Para más información consulte nuestra página web"

CONSEJOS DE PUESTA EN OBRA

EMPLEAR ARENA, GRAVA Y AGUA LIMPIA



RESPETAR LA CANTIDAD DE AGUA



EVITAR TEMPERATURAS EXTREMAS



DESPUÉS DE LA APLICACIÓN , PROTEGER DEL SOL, LLUVIA Y VIENTO